

# Výstavba mestskej estakády SO 206-02b na diaľnici D1 Sverepec – Vrtižér



**Dĺžka mosta** 468,5 m x 2

**Predpätie lanové** celkom 487,70 t

**Súdržná výstuž hlavný trám** 356,46 t

- káble 12 x Ls 15,3/1770 MPa
- káble 15 x Ls 15,3/1770 MPa

**Súdržná výstuž odbočujúce vetvy** 19,66 t

- káble 15 x Ls 15,3/1770 MPa

**Nesúdržná výstuž** 111,58 t

- káble 12 x Ls 15,3/1770 MPa monostrend

## Technológia výstavby: Vysúvanie nosnej konštrukcie

<b>Pripnutie výsuvného nosa</b>	<b>3,311 t</b>
<b>Tyče Dywidag 36WR</b>	<b>1050 MPa</b>
<b>Množstvo tyčí</b>	<b>104 ks / 801 m</b>
<b>Rýchlosť výstavby</b>	<b>až 120 m / mesiac</b> <b>až 4 lamely / mesiac</b>
<b>Začiatok prác</b>	<b>10/2008</b>
<b>Ukončenie prác</b>	<b>02/2010</b>

